Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Burgemeester van Reenensingel 101
Postbus 420
2800 AK Gouda
T 085 - 486 24 50
E info@sikb.nl
I www.sikb.nl

Wijzigingsblad vs 1 bij BRL SIKB 7000 vs 7.0 (voorpublicatie)

Vastgesteld door:	CCvD Bodembeheer
Van toepassing op:	BRL SIKB 7000, versie 7.0 van 7 maart 2022
Versie wijzigingsblad:	1, 25 juni 2026 **voorpublicatie**

Wijziging nummer: 1

Datum vaststelling:	**25 juni 2026**
Datum in werking treden:	Voorgenomen datum opname Regeling bodemkwaliteit 2022

Van toepassing op
- **BRL SIKB 7000, versie 7.0**
- **Protocol 7003, versie 7.0**
- **Protocol 7005, versie 7.0**
- **Protocol 7007, versie 7.0**

Achtergrond wijziging:
De *Europese Richtlijn 2023/2668 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest* ziet toe op de arbeidsveiligheid van werknemers die betrokken zijn bij het verwijderen van asbest en asbesthoudende producten. De EU-Richtlijn wordt in Nederland geïmplementeerd via de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbobesluit. Zij stellen hierbij onder meer eisen aan organisaties (werkgevers) ter bescherming van hun werknemers. Eén van de eisen is een vergunning voor organisaties die asbest verwijderen op basis van een bewijs van naleving.

Ook voor het verwijderen van met asbest verontreinigde (water)bodem is een dergelijke vergunning met bewijs van naleving noodzakelijk. Voor deze werkzaamheden geldt een certificaat als bewijs van naleving, indien de werkzaamheden tevens erkenningsplichtig zijn binnen KWALIBO.
Om dubbele certificeringslasten te voorkomen, wordt bij deze werkzaamheden de erkenning voor BRL SIKB 7000 (en daarmee impliciet het aan de erkenning ten grondslag liggende certificaat voor BRL SIKB 7000) als 'bewijs van naleving' beschouwd bij het aanvragen van een vergunning in het kader van het Arbobesluit.

Aangezien de bestaande BRL zich uitsluitend richt op milieuhygiënische aspecten, is een beperkte aanvulling op het certificatieschema BRL SIKB 7000 noodzakelijk om aan te sluiten op de eisen ter bescherming van werknemers aan blootstelling aan asbest. Deze wijziging verzorgt de beoogde aanvulling.

Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):

BRL SIKB 7000, versie 7.0

Voorwoord
[…]
Onderwerp
[…]

voorpublicatie

Activiteiten die binnen dit toepassingsgebied worden uitgevoerd, zijn erkenningsplichtig of niet-erkenningsplichtig in de zin van het Besluit bodemkwaliteit. De erkenningsplichtige activiteiten geven invulling aan de erkenningsplicht voor ~~milieukundige begeleiding~~ 'graven in de bodem', 'saneren van de bodem', 'uitvoeren van grondwatersanering' en 'ingrepen in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam' op basis van de Regeling bodemkwaliteit ~~2021~~ 2022, bijlage C, categorie 11.
Activiteiten die binnen dit toepassingsgebied worden uitgevoerd, kunnen tevens vergunningplichtig zijn in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbobesluit waarbij ter invulling van die vergunningplicht een erkenning is vereist. Dit is het geval als tijdens de activiteiten verwijdering plaatsvindt van met asbest verontreinigde (water)bodem (zie definities in par 1.3) en de werkzaamheden kwalificeren als een milieubelastende activiteit volgens het Besluit activiteiten leefomgeving op grond van art. 3.48f (graven in de bodem >Iw en een volume >25m^3, incl tijdelijke uitname) resp. 3.48h (saneren van de bodem) en daarmee vallen onder de erkenningsplicht in de zin van het Besluit bodemkwaliteit (zie tabel 1, alsmede bijlage 1). Voor die activiteiten bevat dit schema specifieke eisen die invulling geven aan het bewijs van naleving om te kunnen voldoen aan de vergunningplicht ter bescherming van medewerkers aan blootstelling aan asbest.

Of er sprake is van 'graven', 'saneren', 'grondwatersanering' of een 'ingreep' wordt bepaald door de wet- en regelgeving.
Alleen voorbereiding en uitvoering door de aannemer vallen binnen de werkingssfeer van deze BRL. De activiteiten die voorafgaan aan de voorbereiding en uitvoering door de aannemer vallen daarbuiten. Het opstellen van een saneringsplan, melding, projectplan of locatieplan, maar ook het onderzoek dat voorafgaand aan dit plan is uitgevoerd, valt dus niet onder deze BRL. Wel dient het plan of de melding als uitgangspunt voor de sanering of ingreep.
De BRL en bijbehorende protocollen beperken zich tot die activiteiten die een relatie hebben met (1) de milieuhygiënische aspecten van de uitvoering van de (water)bodemsanering of de ingreep in de waterbodem en (2) de arbotechnische aspecten met betrekking tot het verwijderen van met asbest verontreinigde (water)bodem.
Naast eisen die voortvloeien uit milieuwetgeving en arbo-wetgeving met betrekking tot asbest en zijn opgenomen in dit schema. zijn er meer eisen die voortvloeien uit genoemde en andere wet- en regelgeving waaraan opdrachtgever en aannemer zich moeten houden (zoals het vaststellen van blootstellingsrisico's); deze verplichtingen maken geen deel uit van deze BRL en protocollen.
Deze BRL maakt het mogelijk dat de aannemer die in-situ saneringen onder protocol 7006 uitvoert, zelf de milieukundige processturing van deze in-situ saneringen voor zijn rekening neemt zonder zelf gecertificeerd te zijn voor BRL SIKB 6000.

Relatie Omgevingswet met van toepassing zijnde eisen en overgangsregeling
Ten tijde van de vaststelling van versie 7.0 van deze BRL was onbekend of inwerkingtreding van deze versie voor of tegelijkertijd met inwerkingtreding met de Omgevingswet respectievelijk na de inwerkingtreding van de Omgevingswet plaats vindt. In beide situaties kan deze versie toegepast worden, echter geldt voor beide situaties een ander pakket aan eisen en een andere overgangsregeling. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 5.

Relatie vergunningverlening Arbeidsomstandighedenwet en overgangsregeling
Voor het verwijderen van asbest, waaronder het verwijderen van met asbest verontreinigde bodem, geldt in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet een vergunningplicht voor de organisatie die de werkzaamheid verricht. Deze vergunning wordt verleend door het Ministerie SZW (hierna SZW-DSU). De wetgever onderscheidt drie soorten vergunning: 'asbestverwijdering beperkt', 'asbestverwijdering basis' en 'asbestverwijdering uitgebreid' (art 4.57 Arbobesluit). De indeling van werkzaamheden in één van deze soorten is afhankelijk van het ingeschatte blootstellingsrisico.
Voor elk van de vergunningsoorten wordt geëist dat de organisatie beschikt over een bewijs van naleving van de bepalingen die het Arbobesluit stelt aan de werkzaamheden die de organisatie uitvoert.

Als het verwijderen van met asbest verontreinigde bodem een milieubelastende activiteit is volgens het Besluit activiteiten leefomgeving op grond van art. 3.48f (graven in de bodem >Iw en een volume >25m^3, incl tijdelijke uitname) resp. 3.48h (saneren van de bodem), dan is de activiteit erkenningplichtig binnen het Besluit bodemkwaliteit. Voor het Arbobesluit vallen de werkzaamheden

Voorinformatie

dan onder de vergunning ‘asbestverwijdering basis’(art. 4.57, 3e lid Arbobesluit). In dat geval geldt als bewijs van naleving de erkenning op basis van de Regeling bodemkwaliteit 2022, bijlage C, categorie 11 die wordt afgegeven door het Ministerie I&W (art 4.42, 2e lid, sub b, Arbeidsomstandighedenregeling). Deze erkenning is op haar beurt mede gebaseerd op het certificaat voor dit schema. Daarmee is het certificaat voor dit schema een randvoorwaarde voor de vergunning.
Het bovenstaande geldt ook voor het verwijderen van asbest uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, indien de bodem of oever op grond van de concentratie asbest is ingedeeld in de kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’, bedoeld in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit 2022, en het met asbest verontreinigde bodemvolume waarin wordt gegraven gelijk is aan of meer is dan 1000 m3.

Opmerking: *voor de vergunningverlening moet – naast een erkenning / certificaat op organisatieniveau – ook het personeel dat blootgesteld kan worden aan asbest voldoen aan de aan hen gestelde opleidingseisen. Het vaststellen van die opleidingseisen, het erkennen van opleidingen en het aanleggen van een register waarin voldoende opgeleid personeel moet worden geregistreerd, wordt uitgevoerd door of namens SZW. Het voldoen aan de opleidingseisen gerelateerd aan asbest en het aantonen daarvan via een registratie vallen niet onder deze BRL en daarmee ook niet onder het toezicht van de certificerende instellingen.*

Opmerking: *in specifieke situaties is het verwijderen van met asbest verontreinigde bodem op grond van het Besluit bodemkwaliteit niet erkenningsplichtig. De werkzaamheid is dan nog wel vergunningsplichtig en valt dan in de vergunningsoort ‘asbestverwijdering beperkt’. Dit betreft de volgende situaties (art. 457, 2e lid Arbobesluit):*

- *verwijderen van asbest uit de bodem als het met asbest verontreinigde bodemvolume waarin wordt gegraven minder is dan 25 m3*
- *verwijderen van asbest uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, indien de bodem of oever op grond van de concentratie asbest is ingedeeld in de kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’, bedoeld in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit 2022, en het met asbest verontreinigde bodemvolume waarin wordt gegraven minder is dan 1000 m3*

In deze gevallen geldt het voldoen aan de Richtlijn CROW 400 als bewijs van naleving voor de benodigde vergunning (zie art 4.42, 1e lid sub c, Arbeidsomstandighedenregeling).

Organisaties die beschikken over een erkenning en certificaat conform BRL SIKB 7000 met protocol 7003, 7005 en of 7007 kunnen voor het verwijderen van met asbest verontreinigde (water)bodem een vergunning als bedoeld in het Arbobesluit aanvragen bij SZW-DSU.

Organisaties die niet beschikken over een erkenning en certificaat conform BRL SIKB 7000 met protocol 7003, 7005 en of 7007 mogen op grond van het Arbobesluit werkzaamheden waarbij met asbest verontreinigde bodem wordt verwijderd uitvoeren zonder vergunning onder de voorwaarde dat

1) er een overeenkomst tussen de organisatie en een certificerende instelling is gesloten waaruit blijkt dat de werkzaamheden uitgevoerd worden ter verkrijging van het certificaat BRL SIKB 7000 met protocol 7003, 7005 en of 7007 én
2) de organisatie de werkzaamheden uitvoert conform de eisen uit dit schema én
3) bij de werkzaamheden niet handelt tegen de eisen van de bepalingen uit het Arbobesluit en dit schema én
4) de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers opgeleid zijn conform de bepalingen uit het Arbobesluit.

Voorts gelden de voorwaarden zoals gesteld aan de startvergunning in art. 4.66 van het Arbobesluit.

Opmerking: *ten behoeve van de erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit geldt hetgeen is opgenomen in art. 15 lid 3 van het Besluit bodemkwaliteit.*

Nadat de organisatie aldus het certificaat en erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit heeft verkregen, kan zij de vergunning als bedoeld in het Arbobesluit aanvragen bij SZW-DSU.

Opmerking: *omdat de erkenning KWALIBO al verbonden is aan de protocollen (werkzaamheden), worden de protocollen niet apart aan de vergunning gekoppeld. Immers, werkzaamheden waar geen erkenning voor is, kunnen ook niet worden uitgevoerd dus is daar geen vergunning (bewijs van naleving van de asbest-bepalingen) voor nodig.*

Versie 1.0

Opmerking: een vergunning wordt in principe verleend voor onbepaalde tijd. Deze kan ingetrokken worden als de aannemer niet (meer) voldoet aan de vergunningsvoorwaarden. De vergunning vervalt van rechtswege indien de erkenning voor dit schema vervalt of wordt ingetrokken.

1.2 Toepassingsgebied

[…]

Koppeling met Arbowetgeving in relatie tot asbest en publiek en privaat toezicht

Voor de uitvoering van het verwijderen van met asbest verontreinigde bodem moet een organisatie in het kader van het Arbobesluit beschikken over een vergunning. Indien de werkzaamheden erkenningsplichtig zijn op grond van het Besluit bodemkwaliteit, is deze vergunning gebaseerd op een erkenning op basis van dit schema. In de protocollen 7003, 7005 en 7007 zijn voor de aansluiting op het Arbobesluit enkele specifieke eisen geformuleerd. Deze zijn aanvullend op de reguliere eisen die aan de werkzaamheden worden gesteld en zijn geduid als '(aanvullend in geval van verwijderen met asbest verontreinigde bodem/ waterbodem)'.

De eisen die in de protocollen zijn geduid als '(aanvullend in geval van verwijderen met asbest verontreinigde bodem/ waterbodem)' vallen onder het private toezicht van de certificerende instelling. Het private toezicht van certificerende instellingen ziet niet toe op het voldoen aan de eisen die het Ministerie SZW stelt aan opleidingen en registratie van personeel dat blootgesteld kan worden aan asbest.

Opmerking: Een certificaathouder kan de eisen uit dit schema die zijn geduid als '(aanvullend in geval van verwijderen met asbest verontreinigde bodem/ waterbodem)' koppelen aan of borgen in een V&G-plan. Het betreffende V&G-plan valt niet onder het private toezicht in het kader van dit schema, met uitzondering van de eisen die in dit schema worden gesteld.

Het publieke toezicht van de Arbeidsinspectie ziet toe op het hebben van de voor de werkzaamheden vereiste vergunning in het kader van de arboregelgeving.

Opmerking: De eisen die in dit schema zijn geduid als '(aanvullend in geval van verwijderen met asbest verontreinigde bodem/ waterbodem)' volgen uit de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbobesluit en vallen daarmee niet onder het publieke toezicht zoals geldt in het kader van de Wet Milieubeheer en de Omgevingswet.

Koppeling met regelgeving en contractvorming

[…]

1.3 Definities

[…]

Afwijking, kritieke[1)]	Afwijking van de eisen in deze beoordelingsrichtlijn die in potentie invloed heeft op het verloop, het resultaat en/of het vervolg van de activiteit graven in de bodem, saneren van de bodem, uitvoeren van een grondwatersanering en ingrepen in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam. Er is sprake van een kritieke afwijking indien: • kritische werkzaamheden niet conform de daarvoor geldende eisen zijn uitgevoerd, óf • één of meer eisen van deze beoordelingsrichtlijn niet zijn geïmplementeerd, óf • niet wordt voldaan aan de eisen die deze beoordelingsrichtlijn stelt aan interne audits, óf • medewerkers worden ingezet die niet beschikken over de aan hen gestelde competentie-eisen zoals vermeld in deze BRL, óf • medewerkers worden ingezet zonder dat ze geregistreerd zijn in het eigen kwaliteitssysteem ze gemeld zijn via het (bedrijfseigen)

Voorpublicatie

	meldingensysteem, óf • de aannemer verwijdert met asbest verontreinigde (water)bodem zonder dat zij daar de juiste vergunning voor heeft, óf • bij meerdere eisen van deze beoordelingsrichtlijn sprake is van vergelijkbare afwijkingen in documentatie en/of implementatie (een zogenaamde 'trend').
(met) asbest verontreinigde (water)bodem in het kader van het Arbobesluit	Bodem die asbest bevat in een gehalte hoger dan de Interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. (gewogen gehalte) of Bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam die op grond van de concentratie asbest is ingedeeld in de kwaliteitsklasse 'sterk verontreinigd' zoals bedoeld in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit 2022. .

[…]

2.4 Ongewoon voorval

[…]

Toelichting

Bij een ongewoon voorval is geen erkenning voor de uitvoering van de sanering nodig ingeval onverwijld handelen nodig is, dat wil zeggen dat handelen binnen 1 werkdag noodzakelijk is. In dergelijke gevallen kan de inzet van een erkende saneerder mogelijk niet snel genoeg worden geregeld waartegen de noodzaak van onverwijld handelen zich dan verzet. Vindt het herstel van de bodemkwaliteit op een later moment plaats, dan kan de inzet van een erkende saneerder redelijkerwijs wel geregeld worden en geldt de erkenningsplicht wel.

Bij een ongewoon voorval waarbij met asbest verontreinigde bodem wordt verwijderd of tijdelijk wordt uitgenomen, is wel een vergunning nodig zoals bedoeld in het Arbobesluit.

3.6 Vakbekwaamheid

[…]

De competentie-eisen behorende bij de bovenstaande functies zijn opgenomen in bijlage 3.
De competentie-eisen van de interne auditor zijn opgenomen in par. 3.8.

Opmerking:

Het voldoen aan de opleidingseisen die gesteld worden in het kader van de vergunningplicht op grond van het Arbobesluit vormen geen onderdeel van deze BRL of protocollen.

Protocol 7003, versie 7.0

1. Doel van dit protocol

Het doel van dit protocol is het beschrijven van specifieke eisen waar certificaathouders en de door hen ingezette personen aan moeten voldoen voor het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van een ingreep in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam zijnde een baggerwerk of onderhoudswerk of waterbodemsanering.
Binnen de scope van dit protocol geven eis 6.4a en eis 6.18a een nadere invulling van de bepalingen uit het Arbobesluit bij het verwijderen van met asbest verontreinigde waterbodem.
[…]

2.2 Takenpakket

Het takenpakket is situationeel en hangt af van type baggerwerk. Dit wordt bepaald door de specifieke milieuhygiënische en omgevingsgerelateerde risico's – en in geval van met asbest verontreinigde waterbodem arbotechnische risico's – en de mate waarin en de wijze waarop door de

Voorpublicatie

milieukundige begeleiding gestuurd kan worden. Bepalende factoren hierbij zijn in ieder geval de aanleiding (en doelstelling) van het baggerwerk, de kwaliteit van de achterblijvende waterbodem, grootte van het oppervlaktewater, de in te zetten techniek voor het baggerwerk, decentrale regelgeving (voor zover dit betrekking heeft op de milieuhygiënische aspecten van baggerwerk) en / of eventuele maatwerkregels of -voorschriften (zie ook onderstaande figuur).
[…]

6.2 Projectvoorbereiding

[…]

Eis 6.4a Beschrijving van de uitvoeringswijze en uitgangspunten (aanvulling in geval van verwijderen van met asbest verontreinigde waterbodem)				
Juridisch kader:	☒ Omgevingswet	☒ Overgangsrecht (Wbb)	☒ Waterwet (afronding)	
Toepassing:	☒ onderhoud	☒ wijzigen	☒ saneren	☒ waterkwaliteit

In aanvulling op het bepaalde in eis 6.4 beschrijft de certificaathouder in het uitvoeringsplan tevens:
- de inrichting van het (werk)terrein, met daarin
  - de maatregelen waarmee blootstelling van medewerkers aan asbest wordt geminimaliseerd;
  - de locatie waar met asbest verontreinigde waterbodem tijdelijk wordt opgeslagen. Deze locatie wordt zodanig gekozen dat het materiaal kan worden afgevoerd met een zo klein mogelijk risico op verontreiniging van de omliggende bodem, waterbodem en (tijdelijk opgeslagen) grond;
  - de locatie van de decontaminatie-unit voor medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde waterbodem;
  - de locatie van de was- en borstelplaats voor materieel en uitrusting dat in aanraking kan komen met met asbest verontreinigde waterbodem;
- het gebruik en de inrichting van depots van met asbest verontreinigde waterbodem (baggerspecie) inclusief de maatregelen tegen mogelijke verspreiding en verstuiving
  - tijdens de feitelijke ingreep in de waterbodem;
  - bij tijdelijke opslag, waaronder het apart opslaan van deze bodem en de inzet van grond- en dekzeilen indien opslag op landbodem gebeurt.
- het aantal medewerkers waarvan kan worden verwacht dat zij blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde waterbodem, tevens of dit aantal verminderd kan worden;
- de toe te passen persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde waterbodem;
- de instructies voor het ontsmetten van medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde waterbodem;
- de instructies voor het ontsmetten van materieel en uitrusting die in aanraking kunnen komen met met asbest verontreinigde waterbodem.				

Locatie uitvoering:	☒ op afstand / kantoor	☐ op het werkterrein	☐ nader te bepalen	
Verantwoordelijke:	☐ KVP-er	☒ WVB-er		
Type taak	☐ altijd verplichte taak (in ieder project)	☒ soms verplichte taak (situationeel)		

Een certificaathouder kan bij het invullen van deze taak gebruik maken van een (standaard) V&G-plan, waarin de projectspecifieke zaken worden aangevuld.
Indien de certificaathouder gebruik maakt van een Overkoepelend projectplan kan daarin een koppeling gelegd worden naar deze eisen c.q. een (standaard) V&G-plan waarmee invulling wordt gegeven aan deze eisen.
De bepalingen uit het (standaard) VGM-plan valst niet onder het private toezicht in het kader van dit schema, met uitzondering van de eisen die in dit schema worden gesteld.

Eis 6.5 Overkoepelend uitvoeringsplan (raamplan)

[…]

Voorinformatie

6.3 Projectuitvoering

[…]

Eis 6.18a Identificatie bij opslag en depotvorming (aanvulling in geval van verwijderen van met asbest verontreinigde waterbodem)			
Juridisch kader:	☒ Omgevingswet	☒ Overgangsrecht (Wbb)	☒ Waterwet (afronding)
Toepassing:	☒ onderhoud	☒ wijzigen	☒ saneren	☒ waterkwaliteit
In aanvulling op het bepaalde in eis 6.18a zorgt de certificaathouder dat in depot aanwezige met asbest verontreinigde waterbodem zo spoedig mogelijk wordt afgevoerd.			
Locatie uitvoering:	☐ op afstand / kantoor	☒ op het werkterrein	☐ nader te bepalen
Verantwoordelijke:	☒ KVP-er	☐ WVB-er	
Type taak	☐ altijd verplichte taak (in ieder project)	☒ soms verplichte taak (situationeel)	

Op grond van het Arbobesluit moeten afvalstoffen met asbest zo spoedig mogelijk afgevoerd worden van de arbeidsplaats. Dit om blootstelling van medewerkers en om verspreiding en verstuiving naar omgeving te voorkomen. Wat 'zo spoedig mogelijk' is, is een afweging die de certificaathouder moet maken. Zo kan bijvoorbeeld besloten worden om de asbest / asbesthoudende baggerspecie te bulken in big-bags tot gehele vrachten om zo het aantal (laad- en los)handelingen en transportbewegingen met asbest te beperken. Louter een economisch belang is geen reden om asbest op te bulken.

Eis 6.19 Uitvoeren additionele beheermaatregelen

[…]

Protocol 7005, versie 7.0

1. Doel van dit protocol

Het doel van dit protocol is het beschrijven van specifieke eisen waar certificaathouders en de door hen ingezette personen aan moeten voldoen voor het waarborgen van de kwaliteit van graven in de bodem en saneren van de landbodem.
Binnen de scope van dit protocol geven eis 6.6a en eis 6.18a een nadere invulling van de eisen van de bepalingen uit het Arbobesluit bij het verwijderen van met asbest verontreinigde bodem.
[…]

2.1 Takenpakket

Het takenpakket is situationeel en hangt af van type project. Dit wordt bepaald door de specifieke milieuhygiënische en omgevingsgerelateerde risico's – en in geval van met asbest verontreinigde bodem arbotechnische risico's – en de mate waarin en de wijze waarop daarin kan en moet worden gestuurd. Bepalende factoren hierbij zijn in ieder geval de aanleiding (en doelstelling) van het project, de aard van de locatie, de in te zetten techniek en / of decentrale regelgeving (voor zover dit betrekking heeft op de milieuhygiënische aspecten van het project) en eventuele maatwerkregels of -voorschriften (zie ook onderstaande figuur).
[…]

Voorpublicatie

6.2 Projectvoorbereiding

[…]

Eis 6.6a Beschrijving van de uitvoeringswijze (aanvulling in geval van verwijderen van met asbest verontreinigde bodem)			
Toepassing:	☒ graven in de bodem (onder de Omgevingswet)	☒ saneren van de bodem (onder de Omgevingswet	☒ uitvoeren bodemsanering (onder het overgangsrecht)

In aanvulling op het bepaalde in eis 6.6 beschrijft de certificaathouder in het uitvoeringsplan tevens:
- de inrichting van het (werk)terrein, met daarin
  - de maatregelen waarmee blootstelling van medewerkers aan asbest wordt geminimaliseerd;
  - de locatie waar met asbest verontreinigde bodem tijdelijk wordt opgeslagen. Deze locatie wordt zodanig gekozen dat het materiaal kan worden afgevoerd met een zo klein mogelijk risico op verontreiniging van de omliggende bodem en (tijdelijk opgeslagen) grond;
  - de locatie van de decontaminatie-unit voor medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde bodem;
  - de locatie van de was- en borstelplaats voor materieel en uitrusting dat in aanraking kan komen met met asbest verontreinigde bodem;
- het gebruik en de inrichting van depots van met asbest verontreinigde grond inclusief de maatregelen tegen mogelijke verspreiding en verstuiving
  - tijdens het feitelijk ontgraven;
  - bij tijdelijke opslag, waaronder het apart opslaan van deze bodem en de inzet van grond- en dekzeilen.
- het aantal medewerkers waarvan kan worden verwacht dat zij blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde bodem, tevens of dit aantal verminderd kan worden;
- de toe te passen persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde bodem;
- de instructies voor het ontsmetten van medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde bodem;
- de instructies voor het ontsmetten van materieel en uitrusting die in aanraking kunnen komen met met asbest verontreinigde bodem;
- de instructies voor de wijze van afvoer van asbesthoudende bodem (bulk / containerbags);
- de instructies / werkwijze voor het verwijderen en verpakken van andere vrijkomende asbesthoudende materialen die mogelijk bij het werk vrijkomen.			

Locatie uitvoering:	☒ op afstand / kantoor	☐ in het veld / op locatie	☐ nader te bepalen
Verantwoordelijke:	☐ KVP-er	☒ werkvoorbereider	
Type taak	☐ verplicht (in ieder project)	☒ soms verplicht (situationeel)	

Een certificaathouder kan bij het invullen van deze taak gebruik maken van een (standaard) V&G-plan, waarin de projectspecifieke zaken worden aangevuld.
Indien de certificaathouder gebruik maakt van een Overkoepelend projectplan kan daarin een koppeling gelegd worden naar deze eisen c.q. een (standaard) V&G-plan waarmee invulling wordt gegeven aan deze eisen.
De bepalingen uit het (standaard) VGM-plan valst niet onder het private toezicht in het kader van dit schema, met uitzondering van de eisen die in dit schema worden gesteld.

Eis 6.7a Bepalen maatregelen die in ieder project gelden bij graven

[…]

6.3 Projectuitvoering

[…]

Voorpublicatie

Eis 6.18a Identificatie bij opslag en depotvorming (aanvulling in geval van verwijderen van met asbest verontreinigde bodem)			
Toepassing:	☒ graven in de bodem (onder de Omgevingswet)	☒ saneren van de bodem (onder de Omgevingswet	☒ uitvoeren bodemsanering (onder het overgangsrecht)
In aanvulling op het bepaalde in eis 6.18 zorgt de certificaathouder dat met asbest verontreinigde grond in depot zo spoedig mogelijk wordt afgevoerd.			
Locatie uitvoering:	☐ op afstand / kantoor	☐ in het veld / op locatie	☐ nader te bepalen
Verantwoordelijke:	☒ KVP-er	☐ werkvoorbereider	
Type taak	☐ verplicht (in ieder project)	☒ soms verplicht (situationeel)	

Op grond van het Arbobesluit moeten afvalstoffen met asbest zo spoedig mogelijk afgevoerd worden van de arbeidsplaats. Dit om blootstelling van medewerkers en om verspreiding en verstuiving naar omgeving te voorkomen. Wat 'zo spoedig mogelijk' is, is een afweging die de certificaathouder moet maken. Zo kan bijvoorbeeld besloten worden om het asbest / asbesthoudende grond te bulken in big-bags tot gehele vrachten om zo het aantal (laad- en los)handelingen en transportbewegingen met asbest te beperken. Louter een economisch belang is geen reden om asbest op te bulken.

Eis 6.19 Toepassen bemaling overeenkomstig bemalingsplan

[…]

Protocol 7007, versie 7.0

1. Doel van dit protocol

Het doel van dit protocol is het beschrijven van specifieke eisen waar certificaathouders en de door hen ingezette personen aan moeten voldoen voor het waarborgen van de kwaliteit van het tijdelijk uitnemen van grond bij graven in de bodem. In dit protocol wordt dit tijdelijke uitname genoemd. Binnen de scope van dit protocol geven eis 5.4a en eis 5.8a een nadere invulling van de eisen van de bepalingen uit het Arbobesluit bij het verwijderen of tijdelijke uitname van met asbest verontreinigde bodem.

[…]

5.2 Projectvoorbereiding

[…]

Eis 5.4a Opstellen 'uitvoeringsplan tijdelijke uitname' (aanvulling in geval van verwijderen of tijdelijke uitname van met asbest verontreinigde bodem)

In aanvulling op het bepaalde in eis 5.4 geeft de certificaathouder in het uitvoeringsplan tevens aan:
- de inrichting van het terrein waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, met daarin
  - de maatregelen waarmee blootstelling van medewerkers aan asbest wordt geminimaliseerd;
  - de locatie waar met asbest verontreinigde bodem tijdelijk wordt opgeslagen. Deze locatie wordt zodanig gekozen dat het materiaal kan worden afgevoerd met een zo klein mogelijk risico op verontreiniging van de omliggende bodem en (tijdelijk opgeslagen) grond;
  - de locatie van de decontaminatie-unit voor medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde bodem;
  - de locatie van de was- en borstelplaats voor materieel en uitrusting dat in aanraking kan komen met met asbest verontreinigde bodem;

Voorpublicatie

- het gebruik en de inrichting van depots van asbesthoudende grond inclusief de maatregelen tegen mogelijke verspreiding en verstuiving van met asbest verontreinigde bodem
  - tijdens het feitelijk ontgraven;
  - bij tijdelijke opslag, waaronder het apart opslaan van deze bodem en de inzet van grond- en dekzeilen.
- het aantal medewerkers waarvan kan worden verwacht dat zij blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde bodem, tevens of dit aantal verminderd kan worden;
- de toe te passen persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde bodem;
- de instructies voor het ontsmetten van medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan met asbest verontreinigde bodem;
- de instructies voor het ontsmetten van materieel en uitrusting die in aanraking kunnen komen met met asbest verontreinigde bodem;
- de instructies voor de wijze van afvoer van asbesthoudende bodem (bulk / containerbags);
- de instructies / werkwijze voor het verwijderen en verpakken van andere vrijkomende asbesthoudende materialen die mogelijk bij het werk vrijkomen.

Locatie uitvoering:	☒ op afstand / kantoor	☐ in het veld / op locatie	☐ nader te bepalen
Verantwoordelijke:	☐ KVP-er	☒ werkvoorbereider	

Een certificaathouder kan bij het invullen van deze taak gebruik maken van een (standaard) V&G-plan, waarin de projectspecifieke zaken worden aangevuld.
Indien de certificaathouder gebruik maakt van een Overkoepelend projectplan kan daarin een koppeling gelegd worden naar deze eisen c.q. een (standaard) V&G-plan waarmee invulling wordt gegeven aan deze eisen.
De bepalingen uit het (standaard) VGM-plan valst niet onder het private toezicht in het kader van dit schema, met uitzondering van de eisen die in dit schema worden gesteld.

Eis 5.5 Overkoepelend uitvoeringsplan (raamplan)

[…]

5.3 Projectuitvoering

[…]

Eis 5.8a Werken conform het 'Uitvoeringsplan tijdelijke uitname' (aanvulling in geval van verwijderen of tijdelijke uitname van met asbest verontreinigde bodem)

In aanvulling op het bepaalde in eis 5.8 zorgt de certificaathouder dat met asbest verontreinigde grond die voor terugplaatsing in aanmerking komt zo spoedig mogelijk wordt teruggeplaatst.

Locatie uitvoering:	☐ op afstand / kantoor	☒ in het veld / op locatie	☐ nader te bepalen
Verantwoordelijke:	☒ KVP-er	☐ werkvoorbereider	

Op grond van het Arbobesluit moeten afvalstoffen met asbest zo spoedig mogelijk afgevoerd worden van de arbeidsplaats. Dit om blootstelling van medewerkers en om verspreiding en verstuiving naar omgeving te voorkomen. Bij tijdelijke uitname kan 'afvoer' worden gezien als 'terugplaatsing'. Wat 'zo spoedig mogelijk' is, is een afweging die de certificaathouder moet maken. Zo kan bijvoorbeeld besloten worden om het asbest / asbesthoudende grond pas terug te plaatsen als (een deel van) het project is afgerond om zo het aantal graafbewegingen met asbest te beperken. Louter een economisch belang is geen reden om met het terugplaatsen te wachten.

Eis 5.9 Melden van afwijkingen en wijzigingen

[…]

Voorpublicatie

Wijziging nummer: 2	
Datum vaststelling: **Datum in werking treden:**	**25 juni 2026** Voorgenomen datum opname Regeling bodemkwaliteit 2022
Van toepassing op - **BRL SIKB 7000, versie 7.0** - **Protocol 7003, versie 7.0** - **Protocol 7005, versie 7.0** - **Protocol 7006, versie 7.0** - **Protocol 7007, versie 7.0**	
Achtergrond wijziging: Ten tijde van de vaststelling van versie 7.0 van het schema is gebruik gemaakt van de toenmalige ontwerpversie van de herziene Regeling bodemkwaliteit, kortweg Regeling bodemkwaliteit 2021. Deze is in werking getreden als Regeling bodemkwaliteit 2022. Dit is na de vaststelling versie van dit schema gebeurd. Hoewel de inhoudelijke verschillen tussen de ontwerpversie en feitelijke versie van de Regeling bodemkwaliteit 2022 niet leiden tot wijziging van het schema, geldt dit wel voor de tenaamstelling van de Regeling bodemkwaliteit waardoor een foutieve verwijzing is opgenomen. Met deze wijziging van het schema wordt dit gecorrigeerd.	
Wijziging van verwijzingen: - Alle aanhalingen van en verwijzingen naar ‘Regeling bodemkwaliteit’ of ‘Regeling bodemkwaliteit 2021’ in dit schema worden gewijzigd in ‘Regeling bodemkwaliteit 2022’. - Alle aanhalingen van en verwijzingen naar ‘Rbk’ of ‘Rbk 2021’ in dit schema worden gewijzigd in ‘Rbk 2022’.	

Wijziging nummer: 3	
Datum vaststelling: **Datum in werking treden:**	**25 juni 2026** Voorgenomen datum opname Regeling bodemkwaliteit 2022
Van toepassing op - **BRL SIKB 7000, versie 7.0**	
Achtergrond wijziging: In de BRL (bijlage 3) zijn competentie-eisen opgenomen. Tevens zijn de bewijsmiddelen voorgeschreven die dienen om aan te tonen dat een persoon voldoet aan die eisen. Eén van de competentie-eisen bij de KVP-er is het ‘MBO-niveau’. Als bewijsmiddel is opgenomen ‘een MBO-diploma (niveau 2, 3 of 4 aangevuld met een aantal werkervaringsuren)’. Daarnaast gelden eisen aan kennis van het vak, ervaring en deskundigheid. In de praktijk zijn er potentiële KVP-ers die wel het niveau hebben, maar die geen formeel MBO-diploma hebben (e.g., doorstroom, zij-instroom, scholing buiten Nederland, bestaande KVP-ers die met nieuwe bewijslast worden geconfronteerd). Met de voorliggende wijziging worden andere mogelijkheden geboden die als bewijsmiddel kunnen dienen. Uitgangspunt is dat de bewijsmiddelen objectief zijn vastgesteld en verkregen.	
Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald): **BRL SIKB 7000, versie 7.0**	

Voorpublicatie

Bijlage 3 Competentie-eisen (normatief)

[…]

1) MBO-niveau wordt aangetoond door
   a. Een MBO-diploma niveau 4 (ongeacht de richting).
   b. Een MBO-diploma niveau 3 met aan werkervaring 1280 uur met twee jaar doorlooptijd binnen het vakgebied van graven en saneren (zie voetnoot 3). Deze uren zijn aanvullend op de uren zoals opgenomen onder “Bij aanvang functie: minimaal ervaringsniveau”.
   c. Een MBO-diploma niveau 2 met aan werkervaring 2560 uur met vier jaar doorlooptijd binnen het vakgebied van graven en saneren (zie voetnoot 3). Deze uren zijn aanvullend op de uren zoals opgenomen onder “Bij aanvang functie: minimaal ervaringsniveau”.
   d. Een schriftelijke verklaring van een voor dit schema geaccrediteerde certificerende instelling waarin is opgenomen dat de persoon onder versie 6.0 of eerder van BRL SIKB 7000 de functie van KVP-er uitvoerde en daarop in een audit voor BRL SIKB 7000 positief is beoordeeld.
      Opmerking: *het terugzoeken of een KVP-er in het verleden (positief) is beoordeeld, kan administratief bewerkelijk zijn. De aanvrager en certificerende instelling kunnen hier nadere afspraken over maken.*
   e. Een diploma als Middelbare Veiligheidskundige (MVK) of Hogere Veiligheidskundige (HVK), waarbij de opleiding door Hobéon SKO is erkend.

   De onder a, b of c genoemde MBO-diploma’s niveau 2, 3 of 4 mogen vervangen worden door verklaringen op basis van:
   - Een EVC-traject (Elders Verworven Competenties) voor niveau 2, 3 of 4.
   - Een EVP-traject (Eerder Verworven Portfolio) voor niveau 2, 3 of 4.
   - Een diploma van een opleiding waarvan door het NLFQ is vastgesteld dat het niveau gelijkwaardig is aan een MBO-diploma niveau 2, 3 of 4.
   - Een beoordeling als MKB-er of KVP-er volgens het MKB-examenreglement van SIKB.

   Indien een onder b of c genoemd diploma volgens één van bovenstaande opties wordt vervangen, blijven de genoemde werkervaringsuren onverkort van kracht.

[…]

Wijziging nummer: 4

Datum vaststelling:	**25 juni 2026**
Datum in werking treden:	Voorgenomen datum opname Regeling bodemkwaliteit 2022

Van toepassing op
- **BRL SIKB 7000, versie 7.0**
- **Protocol 7003, versie 7.0**
- **Protocol 7005, versie 7.0**
- **Protocol 7006, versie 7.0**
- **Protocol 7007, versie 7.0**

Achtergrond wijziging:
In juni 206 wordt het Verzamelbesluit Bodem gepubliceerd. Middels dit besluit wordt onder andere het Besluit activiteiten leefomgeving aangepast.
De wijziging bestaat onder meer uit het samenvoegen van de regels voor de mba graven in de bodem (oorspronkelijk ondergebracht in twee afzonderlijke mba’s, namelijk graven < Iw, par 3.2.21 met verwijzing naar par 4.119 en graven > Iw, par 3.2.22 met verwijzing naar par 4.120) in één mba (paragraaf 3.2.21 met verwijzing naar par 4.119).

Ter publicatie

Ongewijzigd blijft het onderscheid tussen regels die alleen gelden voor graven > Iw (zoals de erkenningsplicht voor graven en onder bepaalde voorwaarden ook MKB), deze komen evenwel in par. 4.119 in plaats van 4.120. BRL SIKB 7000 en bijbehorende protocollen maken voor de beschrijving van de werkzaamheden gebruik van onder meer deze mba's. Zij verwijst hiervoor op paragraafniveau naar het Bal. Met deze wijziging van het schema wordt dit gecorrigeerd.
Wijziging van verwijzingen: - Alle aanhalingen van en verwijzingen naar par 3.2.22 in het Besluit activiteiten leefomgeving in dit schema worden gewijzigd in par 3.2.21 in het Besluit activiteit leefomgeving. - Alle aanhalingen van en verwijzingen naar par 4.120 in het Besluit activiteiten leefomgeving in dit schema worden gewijzigd in par 4.119 in het Besluit activiteit leefomgeving. - Alle verwijzingen naar de mba 'Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit' en naar de mba 'Graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit' te lezen als de mba 'Graven in de bodem' waarbij de onderscheiden regels voor graven in de bodem onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit respectievelijk boven de interventiewaarde bodemkwaliteit ongewijzigd blijven.

Voorpublicatie